

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa robót: Wymiana pokrycia dachowego i częściowa naprawa elementów konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Grążawach

Lokalizacja: Grążawy 47
87-321 Bartniczka

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina z Tours w Grążawach
Grążawy 14
87-321 Bartniczka

PRZEDMIAR				Strona 1	08-07-2024	
					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze terenu i budynku do prac					
1	1	KNKB	002-15-02-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m²	295,00
2	Roboty rozbiórkowe					
2	1	WKNR	W401-05-09-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m²	425,00
2	2	KNR	401-04-30-10-00	Rozebranie desek wiatrowych szczytowych	metr	36,00
2	3	KNR	401-04-30-02-00	Rozebranie deskowego okapu - analogia	m²	59,00
2	4	KNR	401-04-30-06-00	Rozebranie wiązarów szczytowych krokwiowo-jętkowych na płatwiach	m²	54,00
3	Roboty ciesielskie					
3	2	KNR	401-04-12-02-00	Wymiana krokwi zwykłych i szczytowych	metr	45,00
3	3	KNR	401-04-13-02-00	Nabicie desek lub flekowanie krokwi od góry	metr	40,00
3	4	KNR	401-04-12-01-00	Wymiana końców krokwi	szt	10,00
3	6	KNR	401-04-12-07-00	Wymiana wymianów przy kominach	metr	8,00
3	7	KNR	401-04-12-06-00	Wymiana lub wzmocnienie dwustronne stolców dachu	metr	20,00
3	8	KNR	401-04-12-07-00	Wymiana kleszczy, jętek	metr	10,00
3	9	KNR	401-04-12-05-00	Wymiana odcinkowa płatwi z ozdobnym zakończeniem wychodzącym przez murowany szczyt	metr	16,00
3	11	KNR	401-06-10-01-00	Odgrzybianie elementów drewnianych pow do 2 m² szczotkami stalowymi	m²	20,00
3	12	WKNR	W401-06-27-06-00	Impregnacja 3-krotnie bali przez smarowanie preparatami owado- i grzybobójczymi oraz ppoż. bez zastosowania barwnika, środek do uzgodnienia z nadzorem inwestorskim i autorskim	m²	460,00
3	13	KNR	401-04-14-11-00	Wymiana desek szczytowych profilowanych(wiatrownic)	metr	36,00
4	Roboty dekarские					
4	1	WKNR	W202-04-10-01-00	Deskowanie połaci dachowych z desek 28mm, z okapem z desek struganych trójsronnie i malowanych olejem do drewna	m²	425,00
4	2	WKNR	W401-04-19-04-00	Ołączenie połaci dachowych łatami 25x40 mm o rozstawie dostosowanych do sposobu kładzenia gonta drewnianego podwójnie	m²	425,00
4	3	WKNR	W202-04-10-03-00	Ołączenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie dostosowanych do sposobu kładzenia gonta drewnianego podwójnie	m²	425,00
4	4	WKNR	W202-05-04-01-00	Pokrycie dachów papą wstępno krycie na welonie i filcu	m²	425,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	5	PKZ 1906-01-01-02-00	Krycie dachu dachówką karpiówką w koronkę z zabezpieczeniem szczelin wentylacyjnych	m ²	425,00
5	Roboty blacharskie				
5	1	WKNR W202-05-14-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm (szczyty, kominy)	m ²	25,00
5	2	WKNR W202-05-35-05-00	Obróbki blachą ocynkowaną wyłazów w dachach krytych dachówką	szt	4,00
5	3	WKNR W202-05-16-02-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,60 mm szer ponad 25 cm - montaż pasa nadrynnowego	m ²	25,00
5	4	WKNR W202-05-19-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,70 mm ø 15 cm	metr	50,00
5	5	WKNR W202-05-21-05-01	Zbiorniczki przy rynnach z blachy miedzianej 0,70 mm	szt	6,00
5	6	WKNR W202-05-26-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,60 mm ø 12 cm	metr	24,00
5	7	Wycena indywidualna	Montaż wyłazów dachowych, przeszklonych w formie tradycyjnej	szt	4,00
6	Roboty murarskie				
6	1	KNR 401-03-10-02-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m ³ z odtworzeniem korony wg projektu	m ³	6,00
7	Roboty elektryczne - insulacja odgromowa				
7	1	WKNR W508-06-11-02-01	Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 30x4 w wykopie do 0,6 w gruncie kategorii 3	metr	72,00
7	2	WKNR W508-06-01-03-00	Montaż wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową na konstrukcji na śruby	szt	10,00
7	3	WKNR W508-06-01-13-00	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby	szt	28,00
7	4	WKNR W508-06-04-05-01	Montaż zwodów poziomych FeZn ø 8 dach stromy kryty dachówką	metr	25,00
7	5	WKNR W508-06-07-03-00	Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 8 na cegle, wykonanie otworu mechanicznie	metr	24,00
7	6	WKNR W508-06-14-02-00	Mechaniczne pograżanie uziomów z pręta w gruncie kategorii 3	metr	72,00
7	7	WKNR W508-06-17-05-00	Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm ² na ścianie	szt	6,00
7	8	WKNR W508-06-19-06-00	Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik	szt	6,00
7	9	WKNR W508-06-21-02-00	Montaż osłony przewodu uziemiającego dług 1 m na cegle	szt	6,00
7	10	WKNR W508-06-19-01-00	Montaż złącza do rynny okapowej na dachu	szt	6,00
7	11	KNR 403-12-05-01-00	Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy	szt	1,00
7	12	KNR 403-12-05-02-00	Badania instalacji uziemiającej - pomiar następny	szt	3,00